

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Biskupice - Truskolasy o dł. 1200mb
od km 0+000 do km 1+200 (dz.ewid.193/2 i 284)

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym i pagórkowatym	km		1,200
	W1	1200*0,001	km	1,200	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m3		167,76
	W1 - ścięcie istniejących zawyżonych poboczy	1200*2*0,30*0,10	m3	72,00	
	W-2 - opaska ziemna	930*2*0,50*0,30*0,32+270*2*0,50*0,30*0,08	m3	95,76	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		720,00
	W1 - jezdnia	0,215*(3*3+6*6)+930*3,60+103*1,2	m2	3 481,28	
	W1 - pobocze	2*1200*0,3	m2	720,00	
4	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i średniej grubości po zagęszczeniu 25 cm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3		882,19
	W1	(0,215*(3*3+6*6)+930*3,60+103*1,2+2*0,5*(45+5)*0,95)*0,25	m3	882,19	
5	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną grysowo-żwirową (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej skropieniem emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	t		20,93
	W1 - jezdnia	270*3,10*2,50*0,01	t	20,93	
6	D-05.03.26	Ułożenie warstwy pośredniej z geosyntetyku o wytrzymałości Rn powyżej 50 kN/m	m2		837,00
	W1 - jezdnia	270*3,10	m2	837,00	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
7	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		3 884,30
	W1	0,215*(3*3+6*6)+1200*3,10+103*1,04+2*0,5*(45+5)*0,95	m2	3 884,30	
8	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ściernalnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		3 760,18
	W1 - jezdnia	0,215*(3*3+6*6)+1200*3,0	m2	3 609,68	
	W2 - rozjazd	103,00	m2	103,00	
	W3 - wyszerzenie w obrebie przepustu	2*0,5*(45+5)*0,95	m2	47,50	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - POBOCZE	m2		720,00
	W1 - pobocze	2*1200*0,30	m2	720,00	
10	D-05.03.08	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami frakcji 2/5,5/8 o ilości kruszywa 18 dm3/m2 i emulsją asfaltową kationową - POBOCZE	m2		720,00
	W1 - pobocze	2*1200*0,30	m2	720,00	
11	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		720,00
	W1	2*1200*0,30	m2	720,00	

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Biskupice - Truskolasy o dł. 1200mb
od km 0+000 do km 1+200 (dz.ewid.193/2 i 284)

12	D-06.04.01	Oczyszczenie istniejącego przepustu z namułu z profilowaniem dna i skarp na wlocie i wylocie wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m3		33,32
	W1	0,8*3,5*5,5*0,8+2*3,5*10*0,3	m3	33,32	
13	D-03.01.03	Beton w deskowaniu - podwyższenie ścianek czołowych przepustu wraz ze zbrojeniem i zakotwieniem w istniejącej płycie betonowej	m3		1,50
	W1	2*5,0*0,30*0,50	m3	1,50	
14	D-03.01.03	Umocnienie ścianek czołowych przepustu brukowcem lub narzutem z kamienia łamanego, układanego na betonie B10 i grubości 10 cm - na wlocie i wylocie	m2		8,00
	W1	4*2*1	m2	8,00	