

Przedmiar robót
Przebudowa drogi w miejscowości Małoszyce na odcinku o długości 200 mb

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym i pagórkowatym	km		0,200
	W1	200*0,001	km	0,200	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m3		147,84
	W1 - usunięcie wierzchniej warstwy darniny	$0,215*(8*8+5*5)+200*3,60*0,10$	m3	91,14	
	W2 - odcinkowe przycięcie skarp	$(100+25)*2*0,30*0,50$	m3	37,50	
	W3 - opaska ziemna	$200*2*0,5*0,30*0,32$	m3	19,20	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		739,14
	W1	$0,215*(8*8+5*5)+200*3,60$	m2	739,14	
4	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i średniej grubości po zagęszczeniu 25 cm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3		184,78
	W1	$(0,215*(8*8+5*5)+200*3,60)*0,25$	m3	184,78	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
5	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		639,14
	W1	$0,215*(8*8+5*5)+200*3,10$	m2	639,14	
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		619,14
	W1	$0,215*(8*8+5*5)+200*3,00$	m2	619,14	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po	m2		120,00

Przedmiar robót

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bogusławice na odcinku o długości 151 mb

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,151
	W1	151*0,001	km	0,151	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m3		36,10
	W1 - ścięcie istniejących zawyżonych poboczy	151*2*0,20*0,10	m3	6,04	
	W2 - usunięcie wierzchniej warstwy darniny	$(0,215*(3*3+4*4)+151*3,0+4*(0,5*(3,0+5,0)*1))*0,05$	m3	23,72	
	W-3 - opaska ziemna	151*2*0,50*0,20*0,21	m3	6,34	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		536,38
	W1	$0,215*(3*3+4*4)+151*3,40+4*(0,5*(3,4+5,4)*1)$	m2	536,38	
4	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i średniej grubości po zagęszczeniu 15 cm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3		80,46
	W1	$(0,215*(3*3+4*4)+151*3,40+4*(0,5*(3,4+5,4)*1))*0,15$	m3	80,46	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
5	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70)	m2		481,68
	W1	$0,215*(3*3+4*4)+151*3,10+2*(0,5*(3,1+5,1)*1)$	m2	481,68	
6	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70)	m2		466,38
	W1	$0,215*(3*3+4*4)+151*3,00+2*(0,5*(3,0+5,0)*1)$	m2	466,38	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
7	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm - pobocze + zjazdy	m2		68,40
	W1	$2*151*0,20+2*(0,5*(3,0+5,0)*1)$	m2	68,40	
8	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią pobocza a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		60,40
	W1	2*151*0,20	m2	60,40	