

Załącznik Nr 3
do zapytania cenowego
znak DG.271.ZP.A.06.2017
z dnia 04.10.2017r

Przedmiar robót
Przebudowa drogi wewnętrznej m. Sadowie o długości 790 mb od km 0+000
do km 0+790

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,790
	W1	790*0,001	km	0,790	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach	m3		392,39
	W1 - ścięcie zawyżonych poboczy wraz ze ścięciem wierzchniej warstwy darniny	2*290*0,30*0,10+290*1*0,10	m3	46,40	
	W2 - korytowanie	500*3*0,20		300,00	
	W3 - opaska ziemna	290*2*0,50*0,30*0,27+500*2*0,50*0,30*0,15	m3	45,99	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		2 544,00
	W1 - jezdnia łącznie z poboczami	290*3,60+500*3,00	m2	2 544,00	
4	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z piasku/rumoszu skalnego w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2		1 500,00
	W1	500*3,00	m2	1 500,00	
5	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		1 500,00
	W1	500*3,00	m2	1 500,00	
6	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm i średniej grubości po zagęszczeniu 20 cm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm (po uprzednim oskardowaniu istniejącej nawierzchni utwardzonej)	m3		513,08
	W1 - jezdnia łącznie z poboczami	(290*3,60)*0,2+500*3*0,20	m3	508,80	
	W2 - zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach	1*(3,00*4,00+2*0,215*3*3)*0,27	m3	4,28	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
7	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KRI-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy	m2		899,00