

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Nr 372012T Bukowiany – Czekaj - Łężyce o dł. 1100 mb
od km 0+000 do km 1+100, dz. ewid. 290

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie pagórkowatym	km		1,100
	W1	1100*0,001	km	1,100	
2	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - ścięcie poboczy	m3		110,00
	W1 - ścięcie poboczy	2*1100*0,50*0,10	m3	110,00	
E2		Fundamentowanie dróg			
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		1 100,00
		2*1100*0,50	m2	1 100,00	
4	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną grysowo-żwirową (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) w ilości średnio 50 kg/m2 po uprzednim oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z jej skropieniem emulsją asfaltową z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu przed wykonaniem poboczy z uprzednim wykonaniem remontów cząstkowych istniejącej nawierzchni	t		171,27
	W1 - jezdnia	(2*0,215*6*6+1100*3,10)*2,5*0,02	t	171,27	
5	D 05.03.26	Ułożenie warstwy pośredniej z geosiatki o wytrzymałości powyżej 50 kN/m na całej powierzchni jezdni	m2		3 425,48
	W1	2*0,215*6*6+1100*3,10	m2	3 425,48	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
6	D-05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 11 W 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu	m2		3 425,48
	W1	2*0,215*6*6+1100*3,10	m2	3 425,48	
7	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 - AC 8 S 50/70) po uprzednim wykonaniu skropienia międzywarstwowego przy użyciu emulsji asfaltowej, z zabezpieczeniem krawędzi przy użyciu bitumu	m2		3 315,48
	W1	2*0,215*6*6+1100*3,00	m2	3 315,48	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
8	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego o uziarnieniu 0-31,5 mm, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		1 290,44
	W1	2*1100*0,50	m2	1 100,00	
	W2 - zniwelowanie różnicy wysokościowej na istniejących zjazdach	12*(3,00*4,00+2*0,215*3*3)	m2	190,44	
9	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV za poboczem (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		660,00

PRZEDMIAR

Remont drogi gminnej Nr 372012T Bukowiany – Czekaj - Łężyce o dł. 1100 mb
od km 0+000 do km 1+100, dz. ewid. 290

	W1	2*1100*0,30	m2	660,00	
E5	CPV 45233290-8	Instalowanie znaków drogowych			
10	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - linie na skrzyżowaniach i przejściach, wykonywane sposobem mechanicznym	m2		7,50
	W1 - znak P-12 "linia bezwzględne zatrzymania - stop" - 0,50 m2/mb	2*(1,50+6)*0,50	m2	7,50	
11	D-07.02.01	Ustawienie słupów z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt		8,00
	W1	8,00	szt	8,00	
12	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych średnich i małych, folia odblaskowa typu II	szt		10,00
	W1 - znak B-20 "STOP" /ŚREDNI/	2,00	szt	2,00	
	W2 - znak A-6b "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie" /MAŁY/	2,00	szt	2,00	
	W3 - znak A-6c "skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie" /MAŁY/	2,00	szt	2,00	
	W4 - znak A-3 "niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo" /MAŁY/	2,00	szt	2,00	
	W5 - znak T-2 "tabliczka wskazująca odległość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo"	2,00	szt	2,00	