



PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

od km 0+000,00 do km 0+210,00



powierzchniowe utrwalenie

pobocze - kruszywo łamanego 0-31,5mm gr.7cm



podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm śr. 25cm

3 cm warstwa ścieralna z miesznki min.-bitum

4 cm warstwa wiążąca z miesznki min.-bitum

śr. 25 cm w-wa wyrówn. z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm istniejąca nawierzchnia

od km 0+210,00 do km 0+680,00



powierzchniowe utrwalenie

pobocze - kruszywo łamanego 0-31,5mm gr.7cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm śr. 25cm

3 cm warstwa ścieralna z miesznki min.-bitum

4 cm warstwa wiążąca z miesznki min.-bitum

śr. 25 cm w-wa wyrówn. z kruszywa łamanego stab. mech. 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm istniejąca nawierzchnia

WOJCIECH DRYŚ - OBSŁUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
39-400 Tarnobrzeg; Al. Warszawska 16B

Nr Rys.
3

Inwestor: Gmina Sadowie 25-580 Sadowie 86

Temat: Remont drogi gminnej Nr 372024T w m. Obręczna o dł. 680 mb.
od km 0+000 do km 0+680, dz. ewid 104

Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|-------------|
| Obiekt: | Faza: Projekt Remontu Drogi | Data: 02.2019 | Skala: 1:50 |
| Branża: | Funkcja: | Imię i nazwisko: | Nr upr: |
| DROGOWA | Projektant | mgr inż. Wojciech Dryś | Podpis: |
| PDK/0056/POOD/16 uprawnienia budowl. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej | | | |