


RZUT - INSTALACJA ELEKTRYCZNA



SITUACJA

OZNACZENIA:

- AWO** - oprawa ośw. awaryjnego LED 3W IP65 nastropowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej
- A** - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED IP65 4000lm 32W
- B** - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED IP65 8000lm 66W
- EWI** - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę ewakuacyjną IP44 jednostronną, 1.2W 1h CNBOP montaż bezpośrednio na ścianie lub podtynkowo
- h** - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę oświetlenia aw. IP65 1h 3W + termostat montowana dostropowo lub na ścianie Piktogramy w oprawach ewakuacyjnych uzupełnić zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy PPOŻ.
- h** - łącznik świecznikowy p.l. IP20
- h** - łącznik schodowy p.l. IP20
- h** - łącznik 1-diegurowy p.l. IP44
- h** - łącznik krzyżowy p.l. IP20
- h** - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę zewnętrzzną LED IP65 naścienną z wymiennymi źródłami światła 2x6W
- h** - czujka ruchu zewnętrzna IP55 360° z opóźnieniem wyłączenia
- h** - tablica bezpiecznikowa
- h** - gniazdo wyłazkowe jednofazowe p.l. pojedyncze
- h** - gniazdo wyłazkowe jednofazowe p.l. pojedyncze hermetyczne
- h** - wypust zasilający dane urządzenie według opisu
- NW/G 0.305kW** - nawietznik z grzałką 0.305kW/230V

Tytuł : PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY Z PRZEBUDOWĄ S.P. O SALĘ FITNESS WRAZ Z BUDOWĄ ZESPÓŁU BOISK SPORTOWYCH - BIEŻNI ORAZ SKOCZNI DO SKOKU W DOL W RAMACH ZADANIA : KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ WRAZ Z DOPosażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu			Etap : PROJEKT WYKONAWCZY	
Adres inwestycji : 27-580 SADOWIE SADOWIE 94, POWIAT OPATOWSKI DZ. NR EWID. 154/2, OBRĘB 0015			Symbol projektu/pr. części : WE/4	
Tytuł : RZUT - INSTALACJA ELEKTRYCZNA			Data : 09.2020	
Projektant: mgr inż. Marek Alf			Skala : 1:100	
Sprawdził: mgr inż. Jacek Kocio			WE-02	

