

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : **REWITALIZACJA - POPRAWA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA - FOTOWOLTAIKA**
ADRES INWESTYCJI : 27-580 SADOWIE, SADOWIE 84
INWESTOR : SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY
ADRES INWESTORA : 27-580 SADOWIE, SADOWIE 84
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45317000-2	INSTALACJA FOTOVOLTAICZNA DOSTARCZENIE I MONTAŻ CAŁEGO SYSTEMU dla mocy szczytowej 10 kW			
1	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 18 kg na DA-CHU (do 4 mocowań)- konstrukcja 30/45stopni	szt.		
d.1	0701-22	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
2		montaż paneli fotowoltaicznych 500W/szt	szt.		
d.1	wycena indywidualna	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNNR 5 0404-	Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg	szt.		
d.1	02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 5 0404-	Inwerter 10kW dostarczenie i montaż	szt.		
d.1	02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 9 0101-	Wymiana złączy kablowych potrójnych	kpl.		
d.1	03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5 0407-	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNNR 5 0407-	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.1	03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNNR 5 0407-	Rozłącznik3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach B25A	szt.		
d.1	04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNNR 5 0407-	Rozłącznik3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach B32A	szt.		
d.1	04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNNR 5 0407-	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach B20	szt.		
d.1	01	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNNR 5 1203-	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył		
d.1	03	64	szt.żył	64,000	
				RAZEM	64,000
12	KNNR 5 1204-	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2	szt.		
d.1	03	50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
13	KNNR 5 0405-	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
d.1	07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 5 1301-	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	01	3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNNR 5 1301-	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	02	2	pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNNR 5 1303-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.1	03	1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 5 1303-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
d.1	04	1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNNR 5 1303-	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
d.1	01	1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000